

5). Montaż nowego ogrodzenia palisadowego ( wysokość 1,6 m, łączna długość 113 m) z podmurówką betonowa 250x25x5 cm, mocowane do słupków na ceownikach metalowych.

Słupki piaskowane, malowane dwukrotnie proszkowo, kolor grafit lub antracyt, o wymiarach 8x8x250 cm , o ściance 3 mm.

Przęsła ogrodzeniowe – profil pionowy 4x4 cm, profil poziomy 6x2 cm, przerwa między profilami 10 cm – ilość profili poziomych 10 sztuk, kolor grafit lub antracyt.

Brama dwuskrzydłowa – jedna sztuka, światło bramy 5 m , wykonana na wór ogrodzenia, wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia, mocowana na słupach 10x10x250 cm o ściance 4 mm , o kierunku otwierania do posesji, sposobem otwierania ręcznym, zamykana na kłódkę wraz z dolną blokadą na nóżkach sprężynowych, wypełnienie pasujące do przęseł ogrodzenia. Słupy z daszkami metalowymi. Powierzchnia bramy piaskowana i malowana dwukrotnie proszkowo w kolorze grafit lub antracyt.

Furtka jednoskrzydłowa – dwie sztuki, światło furtek 1 m, wykonana na wzór ogrodzenia wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem zwykłym i klamką. Powierzchnia furtki piaskowana i dwukrotnie malowana proszkowo, kolor grafit lub antracyt.

Słupki furtki 8x8x250 cm o ściance 3 mm z daszkami metalowymi, kolor grafit lub antracyt.

6). Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ....., zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej , obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej wskazanym.

## **§ 2 Termin Wykonania Przedmiotu Umowy**

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .....
2. Za terminowe wykonanie przedmiotu umowy uznaje się dokonanie odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

## **§ 3 Obowiązki stron**

### **1. Do obowiązków Zamawiającego należy:**

- a) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji i materiałów,
- b) wprowadzenie i protokółarne przekazanie Wykonawcy terenu robót przed dniem rozpoczęcia robót,
- c) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
- d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.